Pohled východní



LEGENDA MATERIÁLŮ A HMOT

1 FASÁDA - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + SILIKÁTOVÝ NÁTĚR
2 SOKL - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + SILIKÁTOVÝ NÁTĚR
3 FASÁDA - VYSOCE PÁLENÁ LÍCOVÁ CIHLA - ČERVENÁ LÍCOVKA - RESTAUROVÁNÍ
4 FASÁDA - OBKLADOVÁ DLAŽDICE - ŽLUTÁ LÍCOVKA - RESTAUROVÁNÍ
5 DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO - REPASE + NÁTĚR BÍLÉ BARVY + NOVÉ VNITŘNÍ KŘÍDLO S TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
6 DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ OKNO - REPASE + NÁTĚR BÍLÉ BARVY
7 DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - REPASE + NÁTĚR HNĚDÉ BARVY
8 DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM
9 DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ DVEŘE
10 STŘEŠNÍ KRYTINA - VLÁKNOCEMENT
11 STŘEŠNÍ KRYTINA - MALOFORMÁTOVÉ PLECHOVÉ ŠABLONY ŠEDOČERNÉ BARVY
12 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - TITANZINEK - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY
13 ZÁMEČNIKÉ PRVKY - NÁTĚR
14 KOMÍNY - CIHELNÉ REŽNÉ ZDIVO - VYSPRAVENÍ + SPÁROVÁNÍ
15 OBJEKT V ŘEZU
16 SOUSEDNÍ OBJEKT č.p. 164
17 DŘEVĚNÉ OKNO Z EURO PROFILŮ
18 RESTAUROVÁNÍ PRVKŮ - FIGUR - Z UMĚLÉHO KAMENE, NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY, HYDROFOBIZACE
19 KOMÍNY - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + SILIKÁTOVÝ NÁTĚR - BARVA BÍLÁ
20 ROKAJOVÁ LASTURA NADOKENNÍHO FRONTONU - RESTAUROVÁNÍ
21 VOLUTOVÝ KRAKOREC - RESTAUROVÁNÍ
22 KONZOLE KORUNNÍ ŘÍMSY - RESTAUROVÁNÍ
23 KUŽELKY BALKONOVÉ BALUSTRÁDY - RESTAUROVÁNÍ
24 PŮVODNÍ KRYTINA PLECHOVÁ - REPASE + NÁTĚR
25 DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO - REPASE + NÁTĚR BÍLÉ BARVY + NOVÉ VNĚJŠÍ KŘÍDLO S TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
26 NOVÉ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO - NÁTĚR BÍLÉ BARVY, VNITŘNÍ KŘÍDLO S TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

A BLESKOSVOD
B ŠTÍTKY A ZNAČENÍ, REKLAMA
C OSVĚTLENÍ, ČIDLA
D ROZVADĚČ ELEKTRO
E OKENNÍ SÍTĚ PROTI HMYZU
F OCELOVÉ MŘÍŽE
G OCELOVÉ KONZOLY NA VLAJKY
H KOROUHEV
I OZDOBNÉ ZÁBRADLÍ
J SNĚHOVÝ DVOUTYČOVÝ ZACHYTAČ - DOPLNĚNÝ

+-0,00 = ÚROVEŇ 1.NP OBJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Krnov 794 01	e-mail : miroslavgeryk@volny.cz mobil : 777009772 774630321 775630321	**Ing.Miroslav Geryk & Ing.Jiří Géryk** inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátoři BOZP	
MÍSTO STAVBY:	Mateřská škola Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál, příspěvková organizace náměstí Míru 165/12, 794 01 Krnov pozemky parc. č. 354, 383, 385, 399 k.ú. Opavské Předměstí		
STAVEBNÍK:	Město Krnov Hlavní náměstí 96/1 794 01 Krnov, IČ 00296139	DATUM : JEDNOTKY : FORMÁT : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PD :	09/2014 mm 2A4 1:100 DPS
STAVBA:	**Rekonstrukce fasády a oken na MŠ nám. Míru**		
VÝKRES:	POHLED VÝCHODNÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Č. VÝKRESU	**D.12**