

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 2 Stavební úpravy				Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Rekonstrukce střechy			JKSO:
Stavba: 20150325	Název stavby: Tělocvična ZŠ Žižkova			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel:		Náklady na MJ:		
Počet listů:		Zakázkové číslo: 20150325		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZZ			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 2.4.2015 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:		Kč
DPH		21,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Popis:

Položky v rozpočtu jsou použity z rozpočtové soustavy RTS.

R položky - položky nově vytvořené - jsou označeny na předposlední pozici písmenem "Z".

Stavba:	20150325	Tělocvična ZŠ Žižkova	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	1	Rekonstrukce střechy	Datum tisku: 2.4.2015	
Rozpočet:	2	Stavební úpravy		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce				
311	Sádrokartonové konstrukce				
61	Upravy povrchů vnitřní				
94	Lešení a stavební výtahy				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
96	Bourání konstrukcí				
99	Staveništní přesun hmot				
711	Izolace proti vodě				
712	Živičné krytiny				
762	Konstrukce tesařské				
766	Konstrukce truhlářské				
767	Konstrukce zámečnické				
776	Podlahy povlakové				
783	Nátěry				
784	Malby				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	20150325	Tělocvična ZŠ Žižkova	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	1	Rekonstrukce střechy	Datum tisku: 2.4.2015	
Rozpočet:	2	Stavební úpravy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3	Svislé a kompletní konstrukce							
1	342 24-1162.R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm m2		58,9400			0,27213	16,03934
		1,4*(24,9+4,30*4)				58,9400		
2	342 25-5028.RZ1	Příčky z desek porobeton tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm m2		86,0800			0,10550	9,08144
		53,80*(1,0+0,6)				86,0800		
3	Svislé a kompletní konstrukce							
311	Sádrokartonové konstrukce							
3	342 26-4051.RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2		44,0000			0,01860	0,81840
4	342 26-4098.RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2 m2		44,0000			0,00000	0,00000
311	Sádrokartonové konstrukce							
61	Upravy povrchů vnitřní							
5	610 47-2911.RZ1	Vyrovnání podkladu stěrkou včetně síťoviny m2		154,7700			0,00000	0,00000
		- úpravy stávajícího vnitřního zdiva a dozdivek						
		53,80*(1,0+0,6)				86,0800		
		0,3*(12,5+20)				9,7500		
		1,4*(24,9+4,30*4)				58,9400		
6	612 40-3380.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m		12,5000			0,00156	0,01950
		5*2,5				12,5000		
7	612 40-3384.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m		20,0000			0,00849	0,16980
		2*10				20,0000		
8	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2		213,7100			0,04766	10,18542
		53,80*(1,0+0,6)				86,0800		
		1,4*(24,9+4,30*4)*2				117,8800		
		0,3*(12,5+20)				9,7500		
61	Upravy povrchů vnitřní							
94	Lešení a stavební výtahy							

Stavba:	20150325	Tělocvična ZŠ Žižkova	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	1	Rekonstrukce střechy	Datum tisku: 2.4.2015	
Rozpočet:	2	Stavební úpravy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
9	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2		102,8500			0,00121	0,12445
		2.NP nad malou tělocvičnou: 22,82+19,84+17,63+22,04+20,52				102,8500		
10	946 94-1102.RZ3	Montáž pojízdných Alu věží, cca 2,5 x 1,5 m pracovní výška 8,3 m sada		8,0000			0,00000	0,00000
		dle zvolené technologie montáže zhotovitele ocelové konstrukce a pro související stavební a bourací práce						
11	946 94-1192.RZ3	Nájemné pojízdných Alu věží, cca 2,5 x 1,5 m pracovní výška 8,3 m den		320,0000			0,00000	0,00000
		40 dnů dle zvolené technologie montáže zhotovitele ocelové konstrukce a pro související stavební a bourací práce						
		8*40				320,0000		
12	946 94-1802.RZ3	Demontáž pojízdných Alu věží, ca 2,5 x 1,5 m pracovní výška 8,3 m sada		8,0000			0,00000	0,00000
		dle zvolené technologie montáže zhotovitele ocelové konstrukce a pro související stavební a bourací práce						
13	949 94-2101.RZ2	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu zvedací a montážní zařízení h		160,0000			0,00000	0,00000
		dle zvolené technologie montáže zhotovitele ocelové konstrukce						
		20*8				160,0000		
94		Lešení a stavební výtahy						
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
14	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2		107,1000			0,00205	0,21956
		2NP: 107,10				107,1000		
15	952 90-1114.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2		726,9800			0,00004	0,02908
		1NP: 440,21+286,77				726,9800		
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
96		Bourání konstrukcí						
16	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2		145,0200			(-0,26100) 0,00067	(-37,85022) 0,09716
		53,80*(1,0+0,6) 1,4*(24,9+4,30*4)				86,0800 58,9400		
17	962 03-6414.RZ1	DMTZ SDK podhledu - obkladu						

Stavba: 20150325	Tělocvična ZŠ Žižkova	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: 1	Rekonstrukce střechy	Datum tisku: 2.4.2015	
Rozpočet: 2	Stavební úpravy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		včetně nosné konstrukce					(-0,01223)	(-0,53812)
		m2		44,0000			0,00033	0,01452
18	974 03-1121.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					(-0,00200)	(-0,02500)
		m		12,5000			0,00049	0,00613
	5*2,5					12,5000		
19	974 03-1142.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm					(-0,00900)	(-0,18000)
		m		20,0000			0,00049	0,00980
	2*10					20,0000		
20	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %					(-0,04600)	(-9,83066)
		m2		213,7100			0,00000	0,00000
	53,80*(1,0+0,6)					86,0800		
	1,4*(24,9+4,30*4)*2					117,8800		
	0,3*(12,5+20)					9,7500		
	96	Bourání konstrukcí						
	99	Staveništní přesun hmot						
21	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m					0,00000	0,00000
		t		36,8146				
	99	Staveništní přesun hmot						
	711	Izolace proti vodě						
22	711 13-1821.RZ2	Odstranění izolace - geotextilie					(-0,00450)	(-3,75336)
		m2		834,0800			0,00000	0,00000
	1NP: 440,21+286,77					726,9800		
	2NP: 107,10					107,1000		
	711	Izolace proti vodě						
	712	Živičné krytiny						
23	712 39-1171.RT1	Zakrytí podlahy podklad. textilie						
		1 vrstva - materiál ve specifikaci						
		m2		834,0800			0,00000	0,00000
	1NP: 440,21+286,77					726,9800		
	2NP: 107,10					107,1000		
24	685-36850RZ4	Plst' metrová vpichovaná geotxtilie 300g/m2					0,00100	0,91749
		kg		917,4880				
	1NP: (440,21+286,77)*1,10					799,6780		
	2NP: 107,10*1,10					117,8100		
25	998 71-2202.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m					0,00000	0,00000
		%						
	712	Živičné krytiny						

Stavba: 20150325	Tělocvična ZŠ Žižkova	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt: 1	Rekonstrukce střechy	Datum tisku: 2.4.2015	
Rozpočet: 2	Stavební úpravy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
762	Konstrukce tesařské							
26	762 51-2235.RZ2	Položení podlah volně včetně dodávky, dřevotříská, OSB deska tl. 16 mm m2		834,0800			0,01296	10,80968
		zakrytí podlah						
		1NP: 440,21+286,77				726,9800		
		2NP: 107,10				107,1000		
27	762 52-1812.RZ1	Demontáž podlah z DTD, OSB m2		834,0800			(-0,01296) 0,00000	(-10,80968) 0,00000
		demontáž zakrytí podlah						
		1NP: 440,21+286,77				726,9800		
		2NP: 107,10				107,1000		
28	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m %					0,00000	0,00000
762	Konstrukce tesařské							
766	Konstrukce truhlářské							
29	766 82-5815.RZ1	Demontáž nástěných basketbalových košů kus		6,0000			(-0,08810) 0,00000	(-0,52860) 0,00000
		velká tělocvična: 4				4,0000		
		malá tělocvična: 2				2,0000		
30	766 82-5815.RZ2	Montáž nástěných basketbalových košů kus		6,0000			0,08810	0,52860
		velká tělocvična: 4				4,0000		
		malá tělocvična: 2				2,0000		
31	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m %					0,00000	0,00000
766	Konstrukce truhlářské							
767	Konstrukce zámečnické							
32	713 11-1123.RZ1	Dodávka sítí oka 10x10/1,5 - Polyamid včetně lana k pověšení - barva bílá m2		917,4880			0,00038	0,34865
		PA síťovina UV stabilní s možností barvit Materiál s hustotou vyšší než voda (neplave) plošná hmotnost: cca 182 g/m2 - kotvení pomocí ocelového napnutého lanka nataženého podél horních hran vazníků, lanko uchyceno pomocí kotev k vazníkům, sítě uchyceny pomocí ALU sponek k ocelovému lanku						
		1NP: (440,21+286,77)*1,1				799,6780		
		2NP: 107,10*1,1				117,8100		
33	713 11-1124.R00	Montáž sítí stropů rovných spodem na trny m2		834,0800			0,00050	0,41704

Stavba:	20150325	Tělocvična ZŠ Žižkova	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt:	1	Rekonstrukce střechy	Datum tisku: 2.4.2015	
Rozpočet:	2	Stavební úpravy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		1NP: 440,21+286,77				726,9800		
		2NP: 107,10				107,1000		
34	767 12-2812.R00	Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných m2		24,9900			(-0,02500) 0,00000	(-0,62475) 0,00000
		- demontáž drátěného pletiva v rámu - malá tělocvična včetně spodního osazovacího profilu pro další užití						
		23,8*1,05				24,9900		
35	767 12-2813.RZ1	Montáž stěn s drátěnou sítí svařovaných m2		24,9900			0,02500	0,62475
		- montáž drátěného pletiva v rámu - malá tělocvična včetně úpravy stávajících rámu, osazovacího profilu a pletiva, včetně nátěru, dodávka 30% nového pletiva a rámu - opětovná montáž a úpravy						
		23,8*1,05				24,9900		
36	767 99-5104.RZ1	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg z částí kg		18 790,2000			0,00005	0,93951
		Výroba vazníků						
		854,1*22				18 790,2000		
37	767 99-5116.RZ2	Mtž atypická zámečnická kce - 300kg smontování 3 ks vazníků do celku včetně kotvení kg		18 790,2000			0,00005	0,93951
		Montáž vazníků na staveništi včetně pomocných konstrukcí - zvedáky, pomocné podepření, včetně nezbytných úprav stávajících ztužidel pro montáž vazníků ze 3 dílů 22 kusů vazníků						
		854,1*22				18 790,2000		
38	767 99-6801.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg		145,5200			(-0,00100) 0,00005	(-0,14552) 0,00728
		- průběžné mřížky v SDK podhledech - hrazdy pro šplh						
		9,2*2*0,3 hrazdy: 35*4				5,5200 140,0000		
39	767 99-6802.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg kg		120,0000			(-0,00100) 0,00005	(-0,12000) 0,00600
		- demontáž ocelové konstrukce basketbalových košů						
		velká tělocvična: 2*60				120,0000		
40	767 99-8105.R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg		146,1953			0,00008	0,01170
		profil pro uchycení osvětlení, včetně kotvicích prvků k vazníkům, spojovacího materiálu a svaření						
		33*2*0,879*2,4*1,05				146,1953		
41	767 99-9101.R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg		140,0000			0,00007	0,00980
		- hrazdy pro šplh						

Stavba:	20150325	Tělocvična ZŠ Žižkova	Základní rozpočet	List č. 8
Objekt:	1	Rekonstrukce střechy	Datum tisku: 2.4.2015	
Rozpočet:	2	Stavební úpravy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<i>hrazdy: 35*4</i>				140,0000		
42	767 99-9102.R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg		120,0000			0,00006	0,00720
		- montáž ocelové konstrukce basketbalových košů						
		<i>velká tělocvična: 2*60</i>				120,0000		
43	154-11085RZ1	Profil L rovnoramenný 11343 20x20x3 mm L1						
		T		0,1462			1,00000	0,14620
		profil pro uchycení osvětlení ke stávajícím i novým vazníkům včetně pomocného a spojovacího materiálu						
		<i>33*2*0,000879*2,4*1,05</i>				0,1462		
44	998 76-7202.RZ1	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m %					0,00000	0,00000
		včetně dopravy prvků vazníku na stavbu z místa výroby						
	767	Konstrukce zámečnické						
	776	Podlahy povlakové						
45	776 51-1810.RT3	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky z ploch do 10 m2 m2		10,5750			(-0,00100) 0,00000	(-0,01057) 0,00000
		- ze stěn						
		<i>2.NP: 0,5*(5,2+4,25+3,9*3)</i>				10,5750		
46	776 52-1100.RZ2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC včetně podlahoviny tl. 1,5 mm na stěnu m2		10,5750			0,00278	0,02940
		heterogenní PVC krytina 2,0 mm						
		<i>2.NP: 0,5*(5,2+4,25+3,9*3)</i>				10,5750		
47	998 77-6202.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m %					0,00000	0,00000
	776	Podlahy povlakové						
	783	Nátěry						
48	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2		1 641,8400			0,00001	0,01642
		- profilovaný plech						
		- stávající vazníky						
		<i>plech: 51,9*1,5*14,4</i>				1 121,0400		
		<i>vazníky: 12,4*2*21</i>				520,8000		
49	783 21-2100.R00	Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný m2		1 641,8400			0,00026	0,42688

Stavba:	20150325	Tělocvična ZŠ Žižkova	Základní rozpočet	List č. 9
Objekt:	1	Rekonstrukce střechy	Datum tisku: 2.4.2015	
Rozpočet:	2	Stavební úpravy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		- stávající profilovaný plech - stávající vazníky						
		plech: 51,9*1,5*14,4 vazníky: 12,4*2*21				1 121,0400 520,8000		
50	783 21-2100.R00	Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný m2		767,7120			0,00026	0,19961
		- nové vazníky - profily pro uchycení osvětlení						
		1,10*15,60*22*2 L 20/20/3: 33*2,4*0,08*2				755,0400 12,6720		
51	783 22-6100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2		1 288,5120			0,00000	0,00000
		1,10*15,60*22*2 L 20/20/3: 33*2,4*0,08*2 vazníky stávající: 12,4*2*21				755,0400 12,6720 520,8000		
	783	Nátěry						

784	Malby							
52	784 11-1101.RZ1	Penetrace podkladu nátěrem 1 x m2		1 073,5500			0,00020	0,21471
		53,80*2*1,0*4 1,4*(24,9+4,30*4)*10 44 0,3*(12,5+20)				430,4000 589,4000 44,0000 9,7500		
53	784 11-5722.RZ1	Malba omítky, sádkrokarton, barva, bez penetrace, 2x m2		1 073,5500			0,00032	0,34354
		53,80*2*1,0*4 1,4*(24,9+4,30*4)*10 44 0,3*(12,5+20)				430,4000 589,4000 44,0000 9,7500		
54	784 40-1801.R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m m2		686,1900			0,00000	0,00000
		53,80*2*1,0*3 1,4*(24,9+4,30*4)*6 0,3*(12,5+20)				322,8000 353,6400 9,7500		
	784	Malby						

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
55	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.podlaží t		64,4165			Index:	1,00000
56	979 01-1221.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením po lešení t		64,4165			Index:	1,00000
57	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t		64,4165			Index:	1,00000

Stavba:	20150325	Tělocvična ZŠ Žižkova	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt:	1	Rekonstrukce střechy	Datum tisku: 2.4.2015	
Rozpočet:	2	Stavební úpravy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
58	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		901,8307			Index:	14,00000
59	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t		322,0824			Index:	5,00000
60	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky t		64,4165			Index:	1,00000
61	979 99-9999.RZ1	Poplatek za skladku s příměsí t		64,4165			Index:	1,00000
		včetně poplatku za likvidaci dřevěných hmot						
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						