



POHLED JV



POHLED SZ



POZNÁMKA

- 01 VENTILAČNÍ PROSTUP Ø160 MM – NAPOJEN POMOCÍ FLEXIBILNI HADICE NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ Ø160 MM (SPODNÍ ČÁST AZBEST).
- 02 VENTILAČNÍ PROSTUP SL. Ø110 MM – NAPOJEN POMOCÍ FLEXIBILNI HADICE NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ HT POTRUBÍ Ø110 MM.
- 03 STŘEŠNÍ OKNO S TVRZENÝM DVOUSKLEM 460/550 MM S LEMOVÁNÍM.
- 04 STŘEŠNÍ VÝLETZOVÉ OKNO S TVRZENÝM DVOUSKLEM 540/830 MM S LEMOVÁNÍM.
- 05 STOUPACÍ PLOŠNA 2000/250 MM A 4x VZPĚRA PRO STOUPACÍ PLOŠNU 300/250 MM VŠE V ČERNÉ BARVĚ RAL 9005.

- 06 ANTÉNNÍ STOŽÁŘ Z POZNANKU 2.5 M/42 MM, VČETNĚ DVOU DRŽÁKŮ STOŽÁŘU (KOTVIT KE KROKVÍ A KLEŠTNĚ) A ANTÉNNÍHO PROSTUPU. JEDNÁ SE O REZERVNÍ STOŽÁŘ.

STŘEŠNÍ VIKŘE JSOU OPLECHOVÁNY POMOCÍ LAKOVANÉHO FEZN PLECHU RAL 9005 ČERNÁ. OKNA VIKŘŮ JSOU NOVÉ S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM. JE VYUŽIT UCELENÝ SYSTÉM, VČETNĚ DOPLNKOVÝCH PRVKŮ. OKAP JE TVOŘEN ZVOLENÝM LEMOVÁNÍM, JSOU POUŽITÉ SYSTÉMOVÉ HŘEBENÁČE. SOUČÁSTI STŘECHY JE OCHRANA PŘED BLESKEM – ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD, KLEMPŘSKÉ PRVKY A OPLECHOVÁNÍ Z LAKOVANÉHO FEZN PLECHU RAL 9005 ČERNÁ. SOUČÁSTI STŘECHY JSOU SNĚHOVÉ ZACHYTÁČE – HÁKY 4 KS/M². ODVODNĚNÍ STŘECHY POMOCÍ NOVÝCH DEŠTOVÝCH SVODŮ, PŘES STÁVAJÍCÍ LAPÁČE STŘEŠNÍCH SPLAVENÍN DO VEŘEJNÉHO ŘÁDU. PŘI REALIZACI OBJEKTU POUŽÍVAT PRACOVNÍ POSTUPY A TECHNOLOGIE JEDNOTLIVÝCH FIREM. V DANÉM ROZSAHU VYNECHAT PROSTUPY PRO VEDENÍ INSTALACÍ, VĚTRÁNÍ STŘECHY POMOCÍ PRŮBĚŽNÉHO PASU U OKAPU S KRYCÍ MRŽKOU (OCHRANA PROTI HMYZU) A POMOCÍ VĚTRACÍCH TAŠEK – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ. VE VÝKRESECH BYLY PŘEDBĚŽNĚ POUŽITÝ VÝROKY FIREM FAKRO A CEMBRIT Z DŮVODU ROZMĚRŮ A TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ.

POZNÁMKA

- SH SVOD HROMOSVODU – ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD
- AH ANTÉNNÍ ROZVOD – ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ TYČ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- SH SVOD HROMOSVODU – ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD
- AH ANTÉNNÍ ROZVOD – ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ TYČ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY
- NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- BOURANÉ KONSTRUKCE A PRVKY

0,000=316,250=ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

JANKO Projekt s.r.o.			JANKO Projekt s.r.o.		
Albrechtická 807/16, Křnov			Albrechtická 807/16		
IČ: 03872394			IČ: 03872394		
Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	794 01 Křnov		
Ing. Lubomír Koraba	Ing. Dobroslav Janko	Ing. Jakub Vaněk	IČ: 03872394		
			tel.: 594 614 257		
Stavebník: Město Křnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Křnov, IČ: 00296139			Č.zakázky: 35/16/J/P		
Místo stavby: parc. č. 379, k.ú. Křnov - Horní Předměstí			Datum: 7/2016		
Název stavby: BD Křnov, Hlibětická 155/44 - udržovací práce			Stupeň: DPS		
Část PD: Výkresová část			Měřítko: 1:50		
Výkres: Pohledy JV a SZ			Č.výkresu: 04		