ŘEZ A–A



Řez B–B



A – ZASTŘEŠENÍ
- ŠABLONOVÁ KRYTINA – ETERNIT
- 2X ASFALTOVÁ LEPENKA
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 18 MM
- KROKVE 120/140 MM

B – ZASTŘEŠENÍ
- OPLECHOVÁNÍ FEZN PLECHEM
- 2X ASFALTOVÁ LEPENKA
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 18 MM
- KROKVE 120/140 MM

POZNÁMKA

(K1) AŽ (K30) TABULKA PRVKŮ KROVU, VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

POZNÁMKA

(01) PLECHOVÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ ø160 MM (SPODNÍ ČÁST AZBEST)

(02) PLASTOVÉ HT POTRUBÍ ø110 MM

(03) STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO 600/600 MM

SH SVOD HROMOSVODU
AH ANTÉNNÍ ROZVOD

SOUČÁSTI STŘECHY JE OCHRANA PŘED BLESKEM.
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A OPLECHOVÁNÍ Z FEZN PLECHU.
SOUČÁSTÍ STŘECHY JSOU SNĚHOVÉ ZACHYTAČE.
ODVODNĚNÍ STŘECHY POMOCÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ, PŘES LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DO VEŘEJNÉHO ŘÁDU.

0,000=316,250=ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

JANKO Projekt s.r.o. Albrechtická 807/16, Krnov IČ: 03872394			JANKO Projekt s.r.o. Albrechtická 807/16 794 01 Krnov IČ: 03872394 tel.: 554 614 257
Zodpovědný projektant: Ing. Lubomír Koraba	Vypracoval: Ing. Dobroslav Janko	Kreslil: Ing. Jakub Vaněk	
Vlastník: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov, IČ: 00296139			Č.zakázky: 35/16/JP
Místo stavby: parc. č. 379, k.ú. Krnov - Horní Předměstí			Datum: 5/2016
Název stavby: **BD Krnov, Hlubčická 155/44 - udržovací práce**			Stupeň: SS
Část PD: Stávající stav			Měřítko: 1:50
Výkres: Řez A - A a Řez B - B			Č.výkresu: 04