ŘEZ A–A



Řez B–B



POZNÁMKA

STŘEŠNÍ VIKÝŘE JSOU OPLECHOVÁNY POMOCÍ LAKOVANÉHO FEZN PLECHU RAL 9005 ČERNÁ. OKNA VIKÝŘŮ JSOU NOVÉ S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM.
JE VYUŽIT UCELENÝ SYSTÉM, VČETNĚ DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
OKAP JE TVOŘEN ZDVOJENÝM LEMOVÁNÍM, JSOU POUŽITÉ SYSTÉMOVÉ HŘEBENÁČE.
SOUČÁSTI STŘECHY JE OCHRANA PŘED BLESKEM – ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD.
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A OPLECHOVÁNÍ Z LAKOVANÉHO FEZN PLECHU RAL 9005 ČERNÁ.
SOUČÁSTÍ STŘECHY JSOU SNĚHOVÉ ZACHYTAČE – HÁKY 4 KS/M².
ODVODNĚNÍ STŘECHY POMOCÍ NOVÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ, PŘES STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DO VEŘEJNÉHO ŘÁDU.

PŮDNÍ PROSTOR VYČISTIT A VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU OPATŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM.
PŘI REALIZACI OBJEKTU POUŽÍVAT PRACOVNÍ POSTUPY A TECHNOLOGIE JEDNOTLIVÝCH FIREM.
V DANÉM ROZSAHU VYNECHAT PROSTUPY PRO VEDENÍ INSTALACÍ.
VĚTRÁNÍ STŘECHY POMOCÍ PRŮBĚŽNÉHO PÁSU U OKAPU S KRYCÍ MŘÍŽKOU (OCHRANA PROTI HMYZU) A POMOCÍ VĚTRACÍCH TAŠEK – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ.
KOMÍN JE VYMETANÝ Z PŮDNÍHO PROSTORU. OSADIT NOVÉ KOMÍNOVÉ DVÍŘKA.
VEŠKERÉ PRVKY KROVU JSOU Z JEHLIČNATÉHO ŘEZIVA S1 – SMRK.
VE VÝKRESECH BYLY PŘEDBĚŽNĚ POUŽITY VÝROBKY FIREM FAKRO A CEMBRIT Z DŮVODU ROZMĚRŮ A TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ.
PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH PRACÍ NA KROVU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY A JEDNOTLIVÉ PRVKY KROVU PŘIZPŮSOBIT.

POZNÁMKA

(01) VENTILAČNÍ PROSTUP ø160 MM – NAPOJEN POMOCÍ FLEXIBILNÍ HADICE NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ø160 MM (SPODNÍ ČÁST AZBEST).
(02) VENTILAČNÍ PROSTUP SL ø110 MM – NAPOJEN POMOCÍ FLEXIBILNÍ HADICE NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ HT POTRUBÍ ø110 MM.
(03) STŘEŠNÍ OKNO S TVRZENÝM DVOJSKLEM 460/550 MM S LEMOVÁNÍM.
(04) STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO S TVRZENÝM DVOJSKLEM 540/830 MM S LEMOVÁNÍM.
(05) STOUPACÍ PLOŠINA 2000/250 MM A 3x VZPĚRA KOMÍNOVÉ LÁVKY NA STĚNU A 1x VZPĚRA STOUPACÍ PLOŠINY VŠE V ČERNÉ BARVĚ RAL 9005.
(06) ANTÉNNÍ STOŽÁR Z POZINKU 2,5 M/42 MM, VČETNĚ DVOU DRŽÁKŮ STOŽÁRU (KOTVIT KE KROKVI A KLEŠTINĚ) A ANTÉNNÍHO PROSTUPU. JEDNÁ SE O REZERVNÍ STOŽÁR.
(K1) AŽ (K3) TABULKA PRVKŮ KROVU, VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

SH	SVOD HROMOSVODU – ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD
AH	ANTÉNNÍ ROZVOD – ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ
JT	JÍMACÍ TYČ
VO	KOMÍNOVÉ DVÍŘKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY
- NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- BOURANÉ KONSTRUKCE A PRVKY

0,000=316,250=ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

JANKO Projekt s.r.o. Albrechtická 807/16, Krnov IČ: 03872394			JANKO Projekt s.r.o. Albrechtická 807/16 794 01 Krnov IČ: 03872394 tel.: 554 614 257
Zodpovědný projektant: Ing. Lubomír Koraba	Vypracoval: Ing. Dobroslav Janko	Kreslil: Ing. Jakub Vaněk	
Stavebník: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov, IČ: 00296139			Č.zakázky: 35/16/JP
Místo stavby: parc. č. 380, k.ú. Krnov - Horní Předměstí			Datum: 7/2016
Název stavby: **BD Krnov, Hlubčická 156/46 - udržovací práce**			Stupeň: DPS
Část PD: Výkresová část			Měřítko: 1:50
Výkres: Řez A - A a Řez B - B			Č.výkresu: 03