SITUACE VODOHOSPODÁŘSKÁ - DÍL 2 1 : 500

SUCHÁ RETENČNÍ NÁDRŽ
SOUČÁST KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV

SOUČÁST KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV

ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

LOKALITA A

ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5

VĚTEV 2 | VĚTEV 3 | VĚTEV 4 | VĚTEV 5

SBĚRAČ A-B6 PP DN300 DL. 84,64m

ŘAD TLT DN100 DL. 147,14m
SBĚRAČ A-B PP DN300 DL.670,83m

SBĚRAČ B-E1-1 PP DN300 DL.125,71m

SBĚRAČ A-B PP DN300 DL.670,83m

SBĚRAČ B-D PP DN300 DL. 244,96m

ŘAD A2 TLT DN100 DL. 314,42m
SBĚRAČ B-E1 PP DN300 DL.285,84m
SBĚRAČ A-B PP DN300 DL.670,83m

SBĚRAČ A-B4 PP DN300 DL.19,00m

SBĚRAČ A-B3 PP DN300 DL.16,30m

SBĚRAČ A-B1 PP DN300 DL.9,95m

SBĚRAČ A-B2 PP DN300 DL.29,44m

ŘAD A2 TLT DN100 DL. 314,42m
SBĚRAČ A-B5 PP DN300 DL. 56,00m
SBĚRAČ B-E1 PP DN300 DL.285,84m

SBĚRAČ B-E PP DN300 DL.324,93m

SBĚRAČ A-C2 PP DN300 DL.24,46m

SBĚRAČ A-C PP DN300 DL.253,33m
ŘAD A1 TLT DN100 DL.115,75m

SBĚRAČ A-C1 PP DN300 DL. 14,95m

SBĚRAČ B-E PP DN300 DL.324,93m

SBĚRAČ A-C PP DN300 DL.253,33m

SBĚRAČ A-B PP DN300 DL.324,93m

NAPOJENÍ NA BUDOUCÍ KANALIZACI

BUDOUCÍ KANALIZACE

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD DN400

TRUBNÍ PROPUSTEK 0,002 00km; DL.15,3m
DN 600; OSMIHRANNÉ BETONOVÉ TROUBY
ŠIKMÁ ČELA Z LOMOVÉHO KAMENE

TRUBNÍ PROPUSTEK 0,475 70km; DL.17,2m
DN 600; OSMIHRANNÉ BETONOVÉ TROUBY
ŠIKMÁ ČELA Z LOMOVÉHO KAMENE

NADZEMNÍ HYDRANT DN100

PODZEMNÍ HYDRANT DN80

VÝTOKOVÝ OBJEKT 2x DN300

PARTYZÁNŮ

SILNICE III/45820

DOLNÍ

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE

LEGENDA ETAPIZACE VÝSTAVBY

1. ETAPA VÝSTAVBY
2. ETAPA VÝSTAVBY
3. ETAPA VÝSTAVBY
4. ETAPA VÝSTAVBY
5. ETAPA VÝSTAVBY

LEGENDA POVRCHŮ

- KOMUNIKACE
- RODINNÉ DOMY A PARCELACE
- INTEGROVANÉ BYTOVÉ DOMY (SMĚRNÝ TVAR)
- OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENNOSTI (SMĚRNÝ TVAR)
- NAVRŽENÉ STROMY KE KÁCENÍ
- KONTEJNERY
- VÝSADBA STROMŮ VÝŠKY DO 6,0m
- VÝSADBA KEŘŮ
- PŘÍRODNÍ TRASY PRO PĚŠÍ

LEGENDA OBJEKTŮ:

SO 101 – 105	MÍSTNÍ KOMUNIKACE	
SO 301 – 305	VODOVOD	
SO 311 – 315	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	
SO 321 – 325	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	
SO 401 – 405	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
SO 411 – 415	KABEL NN – ZAJIŠŤUJE ČEZ	
SO 416	PŘELOŽKA VN – ZAJIŠŤUJE ČEZ	
SO 501 – 505	STL PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	
SO 506	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU DN 200, DL. 703,0m	
SO 507 – 508	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU DN 100	
SO 509 – 510	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU DN 200	
SO 801 – 803	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	
SO 901 – 902	PLOCHA PRO KONTEJNERY	

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- VODOVOD
- KANALIZACE
- PLYNOVOD NTL
- PLYNOVOD STL
- SDĚLOVACÍ KABEL
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

LEGENDA PROJEKTOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PLYNOVOD STL
- KABELOVÉ VEDENÍ VO
- KABELOVÉ VEDENÍ VN – ZAJIŠŤUJE ČEZ
- KABELOVÉ VEDENÍ NN – ZAJIŠŤUJE ČEZ
- RUŠENÝ STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- VYBUDOVÁNÍ DEŠŤOVÉHO SBĚRAČE OD ULICE PARTYZÁNŮ PO KŘIŽOVATKU S ULICÍ ALBRECHTICKOU A DÁLE S ULICÍ SADOVOU K VYUSTÍ DO ŘEKY OPATOVICE

SO 301-305 VODOVOD (VŠECHNY ETAPY VÝSTAVBY)

- VODOVOD TLT DN100
- HYDRANT NADZEMNÍ DN100 / PODZEMNÍ SJH80 OSTATNÍ 63x5,8
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 100 ZAKONČENÍ PŘÍPOJKY VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ

SO 311-315 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (VŠECHNY ETAPY VÝSTAVBY)

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PP SN8 DN300 (ULTRA RIB2)
- BETONOVÁ REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN1000
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA OD RD PVC DN150, SKLON min. 2,0% ZAKONČENÍ PLASTOVOU REVIZNÍ ŠACHTOU DN400

SO 321-325 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (VŠECHNY ETAPY VÝSTAVBY)

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ PP SN8 DN300 (ULTRA RIB2)
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ S PŘILOŽENOU DRENÁŽÍ DN150
- BETONOVÁ REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN1000
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA OD UV PVC DN20, SKLON min. 1,5% ULIČNÍ VPUSŤ SOUČÁST KOMUNIKACE

S

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Podzemní vedení jsou zakreslena informativně.
Před zahájením stavebních prací je nutno požádat o podrobné vytýčení !

Kreslil:	J. D. SUCHÁNEK, DiS.	
Zpracoval:	J. D. SUCHÁNEK, DiS.	
Zodp. projektant:	J. D. SUCHÁNEK, DiS.	
Hlavní projektant:	ING. B. SHELBAL	
Technická kontrola:	ING. Z. NEUDERT	
Kraj: MORAVSKOSLEZSKÝ	Okres: BRUNTÁL	Obec: KRNOV

OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a STAVEBNÍ ČINNOST
Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 420 911, fax.: 465 423 935
e-mail: info@optima-vm.cz

Investor: MĚSTO KRNOV

Akce: TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V LOKALITĚ PARTYZÁNŮ - KRNOV

Obsah: SITUACE VODOHOSPODÁŘSKÁ - DÍL 2

Stupeň:	DUR
Zak. č.:	3790 – 14 – 2
Arch. č.:	3216
Datum:	08/2014
Formát:	10 A4
Měřítko: 1 : 500	Číslo příl. výkresu: C 5.2.2
Kóty:	