

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Kód stavby
Název objektu
Název části

Zimní stadion v Krnově
Zařízení pro odvod tepla a kouře

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

MÚ Krnov

Projektant

Ing. Jitka Smékalová

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

06/2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	VRN (2% z PSV)		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15			
4		Montáž	0,00	11			0,00	16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	0,00					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		0,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

Poznámka:

REKAPITULACE

Stavba: Zimní stadion v Krnově

Objednatel:

Část: Zařízení pro odvod tepla a kouře

Datum: 6/2017

Název zařízení	Dodávka celkem	Montáž celkem
Zařízení č. 1 - Odvod tepla a kouře: Kouřová sekce 1	- Kč	- Kč

Mezisoučet všech zařízení	- Kč	- Kč
----------------------------------	-------------	-------------

Pomocný materiál a práce	Dodávka celkem
--------------------------	----------------

P.1	Zhotovení realizační dokumentace	- Kč	
P.2	Zhotovení výrobní a dílenské dokumentace	- Kč	
P.3	Zhotovení štítků, schémat, popisů dle příslušných předpisů	- Kč	
P.4	Zhotovení dokumentace skutečného stavu	- Kč	
P.5	Provedení funkčních a revizních zkoušek, předání všech potřebných dokladů	- Kč	
P.6	Doprava, svislá přeprava, lešení, plošina, jeřáb	- Kč	
P.7	Zaškolení obsluhy uživatele	- Kč	

Mezisoučet pomocného materiálu a prací	- Kč
---	-------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Zimní stadion v Krnově
Část: Zařízení pro odvod tepla a kouře

Objednatel: MÚ Krnov

Pozice	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zařízení č. 1 - Odvod tepla a kouře: Kouřová sekce 1							
1.I	Požární ventilátor v axiálním provedení. Požadovaný vzduchový výkon 8,0m3/s, celková tlaková ztráta 500Pa, Pi=5,5kW/400V, teplotní třída F300/60min. Ventilátorová sestava je v provedení s tlumiči vibrací, pružnými vložkami a přetlakovou klapkou na výtlačku s difuzorem a protidešťovou žaluzií ve fasádě - 1,5x1 m	kpl	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.II	Potrubí pro ZOKT do obvodu 3300 mm v provedení E600 30 single, včetně montážního a kotvícího materiálu	kpl	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.III	Kouřová zábrana - textilní výšky 1 m s teplotní odolností D30, délky 50 m	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.IV	Mechanismy pro otevření přírodních otvorů - motor, elektrozámek, dotyková paniková hrazda, včetně ovládací ústředny a lokálního záložního zdroje UPS pro napájení pohonů	kpl	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.V	Úprava dveří pro přívod vzduchu	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.VI	Rozvaděč R-ZOKT pro PO ventilátory umístěn v samostatné místnosti	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.VII	UPS pro PO ventilátory, umístěn vedle rozvaděče R-ZOKT, 11 kW/30 minut	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.VIII	Další montážní, kotvící a spojovací materiál, stavební přípomocce, požární ucpávky atd	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet zařízení č. 1					0,00		0,00