

Rekapitulační sestava slepá

Tisk : 27.6.2017

List : 1

Akce: **Zimní stadion v Krnově - Vestavba vnitřního zařízení vč. tribun**Část: **Instalace zařízení pro odvod tepla a kouře**

	<i>název</i>	<i>tonáž</i>	<i>sut'</i>	<i>dodávka</i>	<i>montáž</i>	<i>celkem</i>
Objekt:	001	Stavební práce				
094	HSV lešení a stavební výtahy		
095	HSV různé dokončovací konstrukce	0,02	
762	PSV konstrukce tesařské	3,34	
763	PSV sádkartonové konstrukce	0,79	
783	PSV nátěry	0,05	
784	PSV malby		
921	MON elektromontáže		
924	MON vzduchotechnika		
	HSV součet za HSV celkem	0,02	
	PSV součet za PSV celkem	4,18	
	MON součet za MON celkem		
Součet		4,21	
Akce:	MOJ17071 Zimní stadion v Krnově - Vestavba vnitřního zařízení vč. tribun					
	HSV součet za HSV celkem	0,02	
	PSV součet za PSV celkem	4,18	
	MON součet za MON celkem		
Součet		4,21	

Položková sestava slepá

Tisk : 27.6.2017

List : 1

Akce: **Zimní stadion v Krnově - Vestavba vnitřního zařízení vč. tribun**

Část: **Instalace zařízení pro odvod tepla a kouře**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
objekt		001 - Stavební práce								
		Cenová soustava : ÚRS Praha 2017								
		Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.								
		Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz .								
		Výměry, pokud není výpočet uveden, odečtením křivek CAD v projektové dokumentaci.								
oddíl		094 - lešení a stavební výtahy								
1	946112122	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 11,6 m	kus	1,000
2	946112222	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 11,6 m za první a ZKD den použití cca 10 dní	kus	10,000
3	946112822	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 11,6 m	kus	1,000
součet		094 - lešení a stavební výtahy								
oddíl		095 - různé dokončovací konstrukce								
1	095R03	D+ M hasících přístrojů 1 x přenosný hasící přístroj práškový s hasicí schopností 21 A	kus	1,000	0,02	
součet		095 - různé dokončovací konstrukce								
oddíl		762 - konstrukce tesařské								
1	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu Vaznice 120/220 mm vkládané mezi lepené vazníky - požární odolnost 15 min. Vaznice z hraněného smrkového řeziva, kotvení do vazníků přes systémové třmeny pro kotvení trámů natupo, z ocelového pozinkovaného plechu S280GD+Z275 tl. 2 mm. Povrchová úprava vaznic hoblováním a dvojitým napuštěním lazurovacím lakem.	m	179,200	3,17	
2	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva 121,856 179,2*2*(0,12+0,22\)	m2	121,856
3	762085103	Montáž + dodávka kotevních želez, příložek, patek nebo táhel k dřevěné kci tesařské třmeny	kus	64,000	0,17	
součet		762 - konstrukce tesařské								
oddíl		763 - sádrokartonové konstrukce								
1	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 30 opláštění White 12,5 mm oboustranné 19,740 4,2*(2,8+1,9\)	m2	19,740	0,58	
2	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	19,740
3	763111718	Úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem 4,700 2,8+1,9	m	4,700
4	763131444	SDK podhled desky 2xDF \ (15+12,5\) TI 60 mm 90m2 kg/m3 Nosné profily zdvojeny CW 75 po max.500 mm, opláštění zespodu Red 15 mm, shora Red 12,5 mm 5,320 1,9*2,8	m2	5,320	0,20	
5	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	5,320
6	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	
součet		763 - sádrokartonové konstrukce								
oddíl		783 - nátěry								
1	783721112R	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x napuštění 121,856 179,2*2*(0,12+0,22\)	m2	121,856	0,05	

Položková sestava slepá

Tisk : 27.6.2017

List : 2

Akce: **Zimní stadion v Krnově - Vestavba vnitřního zařízení vč. tribun**

Část: **Instalace zařízení pro odvod tepla a kouře**

poř.	Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
	součet	783 - nátěry				0,05	
	oddíl	784 - malby								
1	784R02	Dvojnásobný malířský nátěr s ošetravzdornými vlastnostmi 44,800 19,74*2+5,32	m2	44,800
	součet	784 - malby					
	oddíl	921 - elektromontáže								
1	921R01	Slaboproud ETS - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000
2	921R02	Silnoproud - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000
	součet	921 - elektromontáže					
	oddíl	924 - vzduchotechnika								
1	924R01	Zařízení pro odvod tepla a kouře - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000
	součet	924 - vzduchotechnika					
	součet	001 - Stavební práce				4,21	