

Instalovaný Pi	Den kW	Noc kW
R JOP	8,5	
R JOP1	59,6	
R JOP2	59,6	
R JOP3	59,6	
R JOP4	59,6	
Celkem Pi	246,9	

Rozdělení TN-C na TN-S pro bytové rozváděče RBx provedeno vždy za elektroměrem!

Veškeré vývody z přípojnice MET budou řádně označena za účelem následných revizí!  
Doplnující pospojování SEBT bude provedeno z jednotlivých rozváděčů z přípojnice PE dle ČSN 332000-5-54ed.3!  
Rozdělení TN-C na TN-S pro bytové rozváděče RBx je provedeno vždy za příslušným elektroměrem.  
Svodiče viz jednotlivé PD rozváděčů.

Upozornění :

Při vlastním provádění PD byly všechny rozváděče JOP zaplombovány a proto nebylo možné u některých odběrů zjistit k čemu slouží(mimo odběry bytů). Při vlastní rekonstrukci budou tyto odběry (po rozplombování) zjištěny, řádně popsány a nově zapojeny. V rozpočtu je na tyto práce pamatováno.

Nezjištěné odběry v p.č. 531 :

- 4NP, 1x rezerva pro odsávání HJ 16A/3

1PP  
RPE

