


## ŘEZ 2 - 2'



### SKLADBA T2

(= stávající chodník Svatováclavská ul.)

- nová betonová dlažba 200/100/60 mm
- kladecí vrstva (fr. 4/8 mm) tl. 40 mm
- hutněná ŠD (0/32 mm) vrstva tl. 150 mm
- upravená hutněná pláň

pozn. - v případě potřeby bude pro sanaci pláň použita geotextilie 300 g/m<sup>2</sup>

stávající skladba chodníku k vybourání:

- asfaltová vrstva tl. 100 mm
- podkladní betonová vrstva tl. 100 mm

### SKLADBA S1

- hutněný zásyp nepropustnou zeminou (hutněno po vrstvách 100 mm)
- geotextilie 300 g/m<sup>2</sup>
- nová fólie (kotveno hřebíky s plastovou podložkou) vč. ukončující plastové lišty kotvené do fasády soklu
- stávající omítka zdiva (vyspravit)
- stávající zdivo (předpoklad smíšené zdivo)
- stávající vnitřní omítka

VYPRACOVALA:	Ing. Fišarová Jana	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, IČ 00296139, Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov		
NÁZEV:  MŠ nám. Míru 12, Krnov - sanace základového zdiva		DATUM:	02/2018
		ČÁST PD:	Ohlášení
OBSAH:	Dílní řezy 2-2´	MĚŘÍTKO: 1: 50	ČÍSLO VÝKRESU: <b>05</b>